

Beneficiar: ADMINISTRATIJA GRĂDINIILOR ZOOLOGICE ȘI A PLATOUILOR CORNEȘTI
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU GOSPODĂRIE TARANEASCĂ AFERENT CLĂDIRII C6
Obiect:

Centralizator

Nr.	Denumire	U.M.	Cant.	Total valoare in RON:
1	REZISTENTA	buc	1	127,439.70
2	ARHITECTURA	buc	1	178,325.00
Total valoarea lucrari RON, fara TVA:				305,764.70

Elaborat

Acceptat



ADMINISTRAȚIA GRĂDINIILOR ZOOLOGICE ȘI A PLATOULUI CORNEȘTI

Beneficiar: Mun. Tâgu Mureș, Jud: Mureș

Obiect: ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU GOSPODĂRIE TARANEAȘCA AFERENT CLĂDIRII C6

Lista cantitati - lucrari de rezistenta


Nr.	Denumire	U.M.	Cant.	valoare in RON:	Total valoare in RON:
	gard w04				
1	SAP.MEC.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-3M,T.TARE	mc	7.00	85.00	595.00
2	COMPACTAREA UMPLUTURI DIN PIATRA SPARTA IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-30 CM GROS	mc	7.00	270.00	1,890.00
3	PLASA IMPLETITA PE GARD INALTIME 1.5 M	mp	155.00	40.00	6,200.00
4	STALP DIN LEMN DE SALCAM TRATAT	mc	4.00	3,500.00	14,000.00
	gard w05				
4	SAP.MEC.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-3M,T.TARE	mc	6.00	85.00	510.00
5	COMPACTAREA UMPLUTURI DIN PIATRA SPARTA IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-30 CM GROS	mc	6.00	270.00	1,620.00
6	STALP DIN LEMN DE SALCAM TRATAT	mc	3.00	3,500.00	10,500.00
7	PLASA IMPLETITA PE GARD INALTIME 1.5 M	mp	155.00	40.00	6,200.00
	gard w07				
8	SAP.MEC.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-3M,T.TARE	mc	6.00	85.00	510.00

9	COMPACTAREA UMPLUTURI DIN PIATRA SPARTA IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-30 CM GROS	mc	6.00	270.00	1,620.00
10	STALP DIN LEMN DE SALCAM TRATAT	mc	3.00	3,500.00	10,500.00
	poarta w/08				
11	SAP.MEC.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-3M,T.TARE	mc	2.31	85.00	196.35
12	PROCURARE SI TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE),CUZINETI CU < 3MC. BETON CLASA C8/10	mc	1.36	750.00	1,020.00
13	PROCURARE SI TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE),CUZINETI CU < 3MC. BETON CLASA C20/25	mc	0.23	880.00	202.40
14	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUUI SI RADIERE IN ATEL.CENT. BST500 D=6-14 MM	kg	55.00	7.00	385.00
15	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE INGLOBATE IN BETON	kg	210.00	4.00	840.00
	tribuna w/11				
16	SAP.MEC.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-3M,T.TARE	mc	17.60	85.00	1,496.00
17	COMPACTAREA UMPLUTURI DIN PIATRA SPARTA IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-30 CM GROS	mc	17.60	270.00	4,752.00
18	CADRE DIN LEMN DE SALCAM TRATAT	mc	9.50	3,500.00	33,250.00
19	IMPRASTEREA CU LOPATA A PAMANTULUI	mc	96.20	45.00	4,329.00
20	COMPACTAREA UMPLUTURILOR DE PAMANT	mc	96.20	45.00	4,329.00
	scara exterioroara w/15				
21	SAP.MEC.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-3M,T.TARE	mc	8.05	85.00	684.25
22	PROCURARE SI TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE),CUZINETI CU < 3MC. BETON CLASA C8/10	mc	3.76	750.00	2,820.00

23	PROCURARE SI TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE),CUZINETI CU < 3MC. BETON CLASA C20/25	m ³	3.75	880.00	3,300.00
24	COMPACTAREA UMPLUTURILOR DE BALAST	m ³	3.20	265.00	848.00
25	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT. BST500 D=6-14 MM	kg	227.00	11.00	2,497.00
stup albine w17					
26	SAP.MEC.IN GROPI CU LARG.1.5-6M CU SPRIL.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-3M,T.TARE	m ³	1.60	85.00	136.00
27	PROCURARE SI TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE),CUZINETI CU < 3MC. BETON CLASA C8/10	m ³	0.25	750.00	187.50
28	PROCURARE SI TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE),CUZINETI CU < 3MC. BETON CLASA C20/25	m ³	1.40	880.00	1,232.00
29	COMPACTAREA UMPLUTURILOR DE BALAST	m ³	0.65	265.00	172.25
30	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT. BST500 D=6-14 MM	kg	62.50	11.00	687.50
31	TRANSPORT RUTIER BALAST, UMPLUTURA	to	218.64	30.00	6,559.20
32	TRANSPORT RUTIER BETON	to	26.88	30.00	806.25
33	TRANSPORT RUTIER ARMATURA, LEMN, COFRAJE	to	45.00	57.00	2,565.00
Total valoare lucrari, fara TVA:					127,439.70

Elaborat

Acceptat



ADMINISTRAȚIA GRĂDINIILOR ZOOLOGICE ȘI A PLATOULUI CORNEȘTI
Mun. Tâgu Mureș, Jud. Mureș

Beneficiar:
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU GOSPODĂRIE TARANEASCĂ
AFERENT CLĂDIRII C6

Lista cantități - lucrări de arhitectură

Nr.	Denumire	U.M.	Cant.	Valoare în RON:	Total valoare în RON:
1	Procurare și montare tribuna lemn	ml	4.35	2,500.00	10,875.00
2	Procurare și montare poarta acces	buc	1	8,500.00	8,500.00
3	Stupi de albine	buc	6	550.00	3,300.00
4	Structura lemn stupi albine	buc	1	4,500.00	4,500.00
5	Cofraje scări acces	ml	45	190.00	8,550.00
6	Material lemnos balustrada scara	ml	13	250.00	3,250.00
7	Procurare și montare fantana decorativă din lemn	buc	1	10,500.00	10,500.00
8	Procurare și montare pavaj 6 cm	mp	700	115.00	80,500.00
9	Aleea pietruită cu piatră grosime 10 cm	mp	50	35.00	1,750.00
10	Pomi fructiferi	buc	20	350.00	7,000.00
11	Montaj piscoturi înierbate	mp	330	120.00	39,600.00
	Total valoare lucrări:				178,325.00

Elaborat

Acceptat

